

## 充电桩模块的产线测试一般用什么仪器？

充电桩模块的功率一般在5kw、10kw、15kw等几个档次，电压在500V到950V不等可调，一般的产线测试为了节约成本都会采用功率计进行测量，而测量的需求比较考验功率计的能力，一般需要测到950V，50A，否则就需要使用传感器了。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4848.html>