

甘肃刘家峡水电厂提闸放水为防汛做准备

4月19日9时15分，随着刘家峡水电厂溢洪道5号闸门的徐徐开启，洪水挟裹着泥沙奔涌而出，经过3分钟的提闸放水，电站泄水建筑物闸门启闭系统经受住了洪水考验，为黄河汛期电站防汛工作做好了准备。

甘肃刘家峡水库今年坝前蓄水4月19日最高达到1734.78米，距离历史最高水位1735米只差0.22米。自3月28日开始，五台机组全部进入满负荷大发电状态，日最高发电量达到2500万千瓦时左右。

为保证机组在汛期安全大发电，根据防汛工作要求，该厂4月15日以前，对四大泄水建筑物闸门启闭系统进行全面预试，并于15日甘肃省抗旱防汛指挥部总指挥、甘肃省副省长泽巴足来厂进行防汛检查期间，对泄水道闸门进行了试提门放水。这次溢洪道提门放水，主要是对泄水建筑物的闸门启闭系统进行汛前试验，以保证闸门动作完好，同时对溢洪道渠身进行冲刷和检查。通过3分钟的放水试验，表明5号门启闭动作运行良好，溢洪道渠身排水正常，为防汛工作做好了准备。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/12127.html>