

四川盐亭盈基生物质发电工程完成满负荷试运行

3月17日15时33分，由山东电建承建的盐亭盈基1×30MW生物质发电工程72+24小时试运行一次成功，标志着该工程全部建成投产，正式进入商业运行阶段。

该机组试运行期间，系统运行稳定可靠，自动保护、仪表等投入率100%，各项技术参数均达到设计规范标准，机组安装质量良好，得到了业主、监理各方的一致好评。

据悉，盐亭盈基生物质发电工程位于四川省绵阳市盐亭县经济开发区内，建设规模为1×30MW生物质直燃发电，配备1台130t/h高温、高压直燃式循环流化床锅炉和1台30MW抽凝式供热汽轮发电机组。项目建成投产后，年可消化农业秸秆和林业废弃物28万吨、供热20万吨、提供电量约2亿千瓦时，同时可生产有机复合肥3万吨，节约标煤11万吨，减少二氧化碳排放量18万吨，对保护当地生态环境、促进当地农户增收，带动当地燃料加工、运输等产业的兴起和可持续发展具有重要意义。（作者：刘英 姚秋云）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/136663.html>