

## 哈电集团德惠经开区1×40MW生物质热电联产项目大板梁吊装完成



4月14日下午13点58分，由哈电集团国际公司总承包建设的德惠经开区1×40MW生物质热电联产项目锅炉大板梁吊装就位，标志项目现场锅炉主体结构到顶。

锅炉顶板梁共重42吨，采用320t履带吊吊装作业，吊装前项目团队对于起吊设备、吊装工具进行了联合检查，针对起吊方案和行进步骤等内容做了周密的计算和部署，并对所有参与人员进行安全、技术交底培训，明确了安全措施等注意事项，最终实现了锅炉大板梁的顺利吊装就位，完成了2021年德惠项目复工后的首个重要节点，为后续锅炉受热面的顺利安装奠定了基础。

年后德惠项目现场面对复工后冬雪初化，厂区道路泥泞难行，车辆出入厂困难等情况，项目团队成员提前筹划，精心组织部署，在确保项目现场安全生产、质量有效把控的前提下保证了进度计划的有效实施。德惠项目团队将再接再厉、多措并举、砥砺前行，努力将德惠项目打造成哈电集团“十四五”改革发展进程中的又一座里程碑。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/168307.html>