东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目1#危险废物焚烧线进入带料调试期

东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目1#危险废物焚烧线顺利完成点火、烘炉及设备设施的消缺工作，计划将于2021年3月18日率先进入投料调试阶段，对落实第四次环境保护督查整改，完善东莞市环境保护体系，补齐危险废物处理处置基础设施短板有关键的里程碑意义！

1#危险废物焚烧线设计处理规模为3万吨/年，可处理处置17大类185小类危险废物，采用“回转窑+二燃室+余热锅炉（SNCR）+急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器+湿法脱酸（两级）+湿式静电除雾+GGH换热+SGH换热+SCR”工艺，具有安全等级高、排放等级高、自动化程度高、生产环境清洁性高、节能性高、设备连续稳定运行的特点与优势。

1#危险废物焚烧线于2019年3月18日开工建设，2020年12月22日完成相关配套建设的环境保护设施的建设，并顺利完成点火、烘炉及设备设施的消缺工作，分别于2020年12月24日及2020年12月29日取得危险废物经营许可证及国家排污许可证，计划调试期为2021年3月18日-2021年12月23日。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/170626.html