宁波世茂能源股份有限公司日处理500吨垃圾焚烧发电项目环评报告书公示

宁波世茂能源股份有限公司座落于余姚市小曹娥工业功能区，公司占地面积114244.18m2，供热范围为小曹娥镇、滨海新城以及中意（宁波）生态园。2019年1月，公司由宁波众茂姚北热电有限公司更名为宁波世茂能源股份有限公司。

企业已经多次环评，一期建设规模为2台75t/h循环流化床锅炉（1#、2#）并配套1台B12MW汽轮发电机组，于2007年8月投入运行，于2009年6月10日通过环保“三同时”验收。

二期改造工程为3台500/d机械炉排式垃圾焚烧炉，配套l×6MW背压式汽轮发电机组+1×12MW抽凝式汽轮发电机组，目前已通过自主验收（3#炉于2019年5月通过验收、6#炉于2019年9月通过验收，4#炉于2020年11月通过验收）。

三期工程为3台（2用1备）130th高温高压循环流化床锅炉，1台50t/h的应急天然气锅炉，配套1台15MW高温高压抽背式汽轮发电机组+1台高温高压背压式汽轮发电机组，同时根据工程建设情况分步淘汰现有的2台75th的燃煤锅炉。目前该项目于2021年9月开始土建，预计2023年年底建成试运行。

宁波世茂能源股份有限公司日处理400吨污泥干化处置项目，目前该项目尚未建设，预计2022年底开始建设，2023年年底建成试运行。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/182564.html