

恭贺武汉格特高温老化房搬迁收工

于2022年底给武汉海微做的一台小型高温老化房，在2023年3月26日顺利搬迁完成，此次老化房搬迁时间方面比较紧，我司在周日一天的时间内搬迁完成，保证了用户的生产进度，武汉格特的同事辛苦啦！！

因为这台小型高温老化房运转的时间不长，所以在搬迁和安装方面省去了很多麻烦，但是小编还是就着老化房搬迁会遇到的各种问题来个小总结。

老化房搬迁注意事项：

- 1、搬迁前，先了解高温老化房各个设备的位置，必要时可以拍照
- 2、设备搬迁一定要在断电的情况下施工，所有线路需分离标记
- 3、拆卸下来的保温板是一定要做好记号，并按一定顺序摆放好
- 4、老化房搬迁完成后，要把控制系统、加热系统、电路系统组装好
- 5、老化房搬迁后注意温度范围、均匀度，温变速率是否合格
- 6、年限较久的老化房因为需要更换的堆配件较多，不建议搬迁

高温老化房是一个整体设备,搬迁是不容易的。老化房的搬迁必须由专人来进行搬迁，因为拆下来的设备组装之后要进行调试，还有很多关键零部件要进行检查是否需要更换（年限较久的老化设备），以保证设备继续使用的寿命，非专业人员不能保证设备的良好运行状态。如果搬迁不当,可能对老化房设备造成损坏导致出现故障。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/193517.html>