

阿巴嘎旗京能20万千瓦光伏项目现场施工全部完成

链接:www.china-nengyuan.com/news/200169.html

来源:锡林郭勒盟行政公署办公室

阿巴嘎旗京能20万千瓦光伏项目现场施工全部完成

阿旗京能20万千瓦光伏项目,总装机容量200MW(配置30MW/60MWh储能设施),按照牧光互补的模式进行建设,采用固定式高支架方案,安装535Wp单晶硅双面双玻电池组件374400块,225kW的组串式逆变器896台,35kV集电线路10回,与30万千瓦风电项目共用1座220kV升压站,以1回220kV送出线路(长度22km)接至查干淖尔电厂500kV变电站,总投资11.5亿元,属于锡盟400万千瓦特高压新能源基地项目之一。



截至目前,现场施工已全部完成,为实现全容量并网发电目标创造了有利条件。项目计划于2023年10月8日受电,建成后年均发电量34600万千瓦时,年均产值8662万元,年均纳税1298万元。



阿巴嘎旗京能20万千瓦光伏项目现场施工全部完成

链接:www.china-nengyuan.com/news/200169.html 来源:锡林郭勒盟行政公署办公室



原文地址: http://www.china-nengyuan.com/news/200169.html