

利星行能源用户侧储能电站项目并网

新年伊始，勇往直前。经过利星行能源技术团队不懈努力，杭州4MW/8.2MWh储能电站项目于1月18日成功并入业主10kV电网。





该储能项目位于浙江杭州市，总安装容量为8.20MWh，项目总投资约1400万，采取峰谷套利、电费打折模式运行，浙江省全天12个小时的低谷时段，且中午保留2小时低谷时段，实现储能系统的两充两放。

系统设计采用22台LSHe-CP372L液冷柜和1台4MW升压变流一体舱组成4MW/8.2MWh储能系统。每11台LSHe-CP372L接入一个控制柜组成一个储能矩阵，每个储能矩阵接入2MW升压变流一体舱的一个支路，再经升压系统升压后经过并网柜接入10kV高压母线，实现用户需求功能。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/206213.html>