

浙江泰顺抽水蓄能电站上水库南库岸隧道顺利贯通

4月15日上午10时，南库岸隧道内爆破声如雷鸣般响起，宣告浙江泰顺抽水蓄能电站上水库南库岸隧道全线贯通，较年度施工计划提前了15天，标志着项目迈入了新的阶段性里程碑。自春节复工以来，经过项目全体员工60余日的不懈努力，终于实现了这一重要目标节点，施工进度再次被刷新。



浙江泰顺抽水蓄能电站作为“十四五”规划中的重点项目以及浙江省的重大建设项目，坐落于浙江省泰顺县司前畲族镇。该电站装机容量1200MW（4×300MW），为一等大（1）型工程，其主要建筑物按1级建筑物设计。电站上水库正常蓄水位606.00m，死水位569.00m，有效库容828万m³，其中主体工程上水库大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程611.00m，坝顶宽度8.0m，坝顶长度230.0m，最大坝高86.00m。

本次贯通的上水库南库岸隧道位于水库西南区域，全长318米，是环库公路建设的关键性节点工程，其中K1+090-K1+300主洞净空8.7×6.1m（宽×高）、K0+982-K1+090主洞净空9.8×6.2m（宽×高），进口和出口均采用端墙式洞门设计。该隧道主要承担施工期间渣料的转运任务以及运营期间的车辆通行功能，隧道的贯通将渣料转运线路缩短了450米，是施工交通网络中不可或缺的重要组成部分。



自开工以来，项目部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移地以高质量党建引领高质量施工生产，积极创建“心致·泰顺”特色党建品牌，并将特色党建品牌建设推向深入，落到实处，努力实现“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的积极局面。在此过程中，一批又一批“蓄能先锋”应运而生，他们以高度的责任感和使命感，在各自的岗位上敬业奉献。面对作业面广泛且地质条件复杂、连续极端天气等重重困难，项目部全体员工坚决摒弃了“等、要、考”的消极思想，积极主动、勇于担当、攻坚克难，吹响攻坚“冲锋号”。



项目部先后召开南库岸隧道施工进度分析会20余次，完成《上水库环库公路工程南库岸隧道开挖支护专项施工方案》《上水库环库公路工程南库岸隧道衬砌施工方案》等方案编制报审，对爆破控制、洞身支护等工序工艺进行严密细致的技术交底；项目部按照精细化管理标准，对年计划任务逐帧分解月、周计划，根据任务设置“总协调组”“安全、质量控制组”等六个党员攻坚组，将目标任务量化到各攻坚组，量化到各施工班组，量化到具体人头，形成“千斤重担人人挑、人人身上有指标”的大干局面。在保障工程质量与安全的前提下，项目部通过技术先行、试验引路、全面统筹规划，做到利用时间争取空间、利用空间争取时间，实现了南库岸隧道进尺稳步前进。

南库岸隧道的顺利贯通为泰顺项目部2025年实现年度目标节点开了好头。展望未来，项目部将坚定不移地执行上级党委的决策和部署，以集团、工程局、分公司年度工作会议精神为指引，以大坝填筑为核心任务，继续秉承团结协作、坚韧不拔的精神，严守安全底线，强化质量监督，科学控制进度，严密组织施工，优化资源配置，积极诚信履约。确保项目2025年关键节点顺利完成，为实现公司高质量发展贡献力量。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224571.html>