

吉林蛟河抽水蓄能电站上水库大坝填筑开工

2025年4月21日，吉林蛟河抽水蓄能电站上水库大坝填筑工程正式进入施工阶段，此次大坝填筑工程的顺利开工是项目建设的重要节点之一。



大坝石方填筑量约216.3万立方米，水库大坝坝轴线采用两段折线型式，主坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程838.96米，最大坝高53.96米，坝轴线长900米，坝顶宽度10米，混凝土路面结构，坝顶设混凝土防浪墙，防浪墙顶高程840米，计划于2026年10月31日完成填筑施工。

为确保上水库大坝填筑工程的顺利开工，蛟河项目部提前进行了周密的规划和准备。包括对施工方案的多次论证、施工设备的调试、施工人员的培训以及安全措施의落实。项目部将继续秉承“安全、质量、效率”的原则，确保工程顺利推进，为实现蛟河抽水蓄能电站早日建成贡献力量。能源新视界

能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，加快构建现代能源体系是保障国家能源安全

513篇原创内容

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224849.html>