

福建仙游木兰抽水蓄能电站主厂房第三层

4月20日，福建仙游木兰抽水蓄能电站主厂房第三层开挖完成，标志着主厂房转入岩锚梁混凝土施工阶段。



地下厂房是电站施工中的主体工程。电站装机容量1400兆瓦，单机容量350兆瓦，主副厂房洞内副厂房、机组段、安装场按“一”字形布置，开挖尺寸为190*27.5*59.1米（长*宽*高）。主厂房 层开挖高度为8米， 1层开挖分层高度为4米， 2层开挖分层高度为4米。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224857.html>