

全部吊装完成！华电滕州公司储能调频项目建设刷新“进度条”

4月24日，华电滕州公司储能调频项目最后一台PCS舱顺利完成吊装，标志着该公司储能调频项目储能设备全部安装就位，工程建设迈上新台阶，为项目并网投运打下了良好基础。



储能施工现场，各参建单位严格执行操作任务卡，检查起重机械、作业位置地基情况、吊装器具等作业施工关键点，在华电滕州公司参建人员全程监督见证下，所有电池舱及PCS舱吊装工作安全、有序完成，各设备安装符合设计要求，为后续系统联调及充放电测试创造有利条件。



华电滕州公司储能调频项目建设规模为10兆瓦/10兆瓦时，采用液冷磷酸铁锂预制舱式技术路线，共4套储能单元。该项目建成后将显著增强公司机组调节能力，有效提升电网运行的稳定性和灵活性，为电力系统的安全、高效运行提供有力支撑。



后续，华电滕州公司将继续严抓工程质量，盯紧关键节点和风险评估，严格按照节点工期，紧锣密鼓开展全站安装、调试、涉网试验等工作，确保项目高质量并网投运。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/225139.html>