

江苏鹿山新材料有限公司2.5MW/6.76MWh储能电站项目送电成功！

江苏鹿山新材料有限公司用户侧2.5MW/6.76MWh储能电站项目送电成功。

本项目储能电站建设规模为2.5MW/6.76MWh，主要建设内容包括：新建储能电池舱2台、升压变-变流器一体化设备1套、储能一/二次预制舱及相应的电气一/二次设备、交直流电缆等。储能电池舱通过1台2500kVA升压变升压后以1根35kV交流回路送至储能一/二次预制舱，再以1根35kV交流回路送至35kV开闭所储能接入柜（新增）。



此项目运行宗旨：在电价较低时段进行充电，电价较高时段进行放电，利用用电的峰、平、谷价差获取利润。

本项目储能电站采用“并网不上网”的运行方式，因此储能电站最大输出功率不超过用户负荷所需功率。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/227270.html>