

上海梓涅新能源宿迁3.393MWh用户侧储能项目并网运行！

6月16日，上海梓涅新能源承建的宿迁雪创高纤3.393MWh用户侧储能项目并网运行！标志着该厂区“光伏+储能”协同模式正式落地运行。



本项目部署于雪创高纤宿迁厂区，企业原有屋顶光伏电站已运行。本次新增的储能电站经变流器后通过6回线路接入10kV 用户380V低压侧母线，接入容量为1.625MW/3.393MWh。具备削峰填谷、柔性调度、备用支撑等功能，聚焦提升负荷侧电力使用效率、降低峰段购电成本，是典型的用户侧储能落地场景。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/228128.html>