

青海南山口抽水蓄能电站厂房岩锚梁浇筑顺利完成

8月31日，随着最后一罐混凝土平稳入仓并完成振捣收面，青海南山口抽水蓄能电站厂房岩锚梁混凝土顺利浇筑完成，这是主体工程施工取得的又一重大关键进展，同时也为后续桥机安装及厂房主体施工提供了坚实保障。



岩锚梁是地下厂房的核心承重构件之一，布置于厂房第三层，上下游全长580米，高2.6米，宽1.9米，共分50仓进行浇筑，其施工质量直接影响电站后期能否安全稳定运行，对混凝土浇筑质量要求极高。

自7月30日凌晨首仓开浇以来，三峡建工南山口项目部把岩锚梁混凝土浇筑作为核心重点，以精品工程建设为指引。在浇筑前认真梳理各道工序、精心编制操作手册和工艺标准，开展多轮实战演练与温控等专项试验，坚持“试验先行、样板领路”的工作方针，严格落实“一浇一验一备”的仓位衔接思路。在浇筑过程中先后克服因围岩条件变化新增锚拉板工程量大、工期紧、多部位多仓位同时作业、温控要求高等一系列不利因素，通过制定跳仓浇筑方式、多仓平行作业、精细日生产计划、强化现场管理等措施，历时32天圆满完成地下厂房岩锚梁浇筑。

岩锚梁的顺利浇筑完成，既凝聚了广大建设者的智慧与心血，又激发了广大建设者的昂扬斗志。下一步，南山口项目部将继续团结协作、精益求精，紧扣年度建设目标，全力推进工程建设。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/233091.html>